Elisângela Visintainer Santos
Arquiteta Urbanista
CAU/RS A 46483-0

PROPRIETÁRIO: Câmara Municipal de Vereadores de Itati.
ENDEREÇO: Avenida Nestor Becker, centro, Itati/RS.

MEMORIAL DESCRITIVO

O Memorial Descritivo tem por finalidade complementar as informações contidas no projeto arquitetônico. A execução da obra se dará nos itens abaixo citados:

01 – Será substituído as 02 janelas do plenário, onde será mantida o tamanho (4,35x0,60 e 4,45x0,60), e somente substituída por janelas de alumínio na cor bronze e vidro.

02 –Será substituído a porta de acesso da rampa ao plenário no segundo pavimento, onde será colocado uma porta de 1,00x2,50 em alumínio na cor bronze e vidro.

03 –Será cortado o taipá e aumentado o vão para a colocação da porta de 1,00x2,50 em alumínio na cor bronze e vidro no acesso da rampa ao plenário no segundo pavimento

04 – Será retirado uma janela existente da sala onde passará a rampa e será fechado com alvenaria, rebocada e pintada juntamente com toda a fachada lateral. Janela a ser retirada tamanho 1.60x1.20

05 – Será retirado a outra janela existente da sala onde ficará embaixo da rampa, e será colocado tijolo de vidro no tamanho de 1,00x1,60.

06 – Será rebocada toda a fachada lateral da Câmara nesta etapa.

07 – Será pintada toda a fachada lateral da Câmara nesta etapa.

08 – Será executado a rampa de acesso ao plenário da Câmara, conforme projeto.

09 – Será executado alvenaria nas paredes da cozinha deixando a mesma com um pé-direito de 3.00m, para a colocação da laje de concreto e platibanda.

10 – Será executado tesouras de madeira de boa qualidade e a colocação da telha brasilit 5mm na cobertura da laje da cozinha, ficando escondida por dentro da platibanda.

13 – Será colocado piso PI IV em toda a área da cozinha e na rampa

14 – Será pintada todas as paredes internas da cozinha

15 – Será ampliada a cozinha 1,20 para a frente em toda a largura da mesma

16 – Será colocado janela em alumínio com vidro fixo 1,40x0,80 na parede frontal da cozinha, sendo vidro transparente e jateado.

17 – Será retirado o tijolo de vidro da parede dos fundos da cozinha, será fechado o vão com alvenaria

18 – Será retirado todo o reboco da parede dos fundos da cozinha e feito reboco novo.

Elisângela Santos
ARQUITETA E URBANISTA
CAU/RS: A46483-0

19 – Será executado parapeitos e a cobertura da rampa de acesso ao plenário, com estrutura completa em alumínio na cor bronze e cobertura em vidro temperado 8mm.

20 – Será executado a laje de concreto na cozinha com cobertura de telhado completo em fibrocimento.

21 – Será de responsabilidade da empresa contratada a retirada das esquadrias existentes, deixando o vão pronto para a colocação das novas.

22 – Será de responsabilidade da empresa contratada a destinação dos resíduos sólidos, onde deverá ser destinado corretamente e comprovado através de nota fiscal.

Itati/RS, 06 de outubro de 2026.

Elisângela V. Santos
ARQUITETA E URBANISTA
CAU/RS: A46483-0

Elisângela Visintainer Santos
Arquiteta e Urbanista

Câmara Municipal de Vereadores de Itati
Proponente